

Kurztext zur Ausschreibung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Der Langtext unter <https://www.subreport.de/E78532363> ist zu beachten

Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Zentrale Vergabestelle, Rathausstraße 2, 54427 Kell am See, Tel. 06581-81171 oder 81172, e-mail: vergabestelle@saarburg-kell.de, schreibt öffentlich aus:

Bauvorhaben: **Erweiterung der Kindertagesstätte in 54451 Irsch, Schulstraße 1a**
2. Bauabschnitt Lose 25 bis 31

Art und Umfang der Leistung:

Los 25 Innen- und Außenputzarbeiten

Innenputzarbeiten

- 18 m² Abklebetätigkeiten zum Schutz von angrenzenden Baustoffen
- 7 m² Schutzmaßnahmen von Technischen Einbauten
- 5 m² Glasfaser- Armierung
- 5 lfdm Installation-Durchbrüche in dem vorh. verputzten Mauerwerk beiputzen
- 5 m² Putzgrundvorbehandlungen für Kalkputz auf Betonfläche und Styropor als mineralische Haftspachtel
- 2 m² PUR-Hartschaum Kasten vorbehandeln
- 146 m² Wandflächen vorbereiten (Altputz)
- 4 m² Schadhafte Putz ausbessern, Kleinstflächen
- 16 lfdm Eckschutzschienen, verzinkt, 30/30 mm, rund
- 4 m² Kalkputz als Wandputz - Q2 abgezogen, Kleinstflächen
- 148 m² Grundierung auf Wandflächen inkl. Leibungsfläche (Altputz)
- 148 m² Kalk-Oberputz, geglättet Q3

Außenputzarbeiten

- 45 m² Arbeitsgerüst, 4 Wochen
- 6 lfdm Demontage und Wiedermontage von Regenfallrohren DN 125
- 30 m² Abklebarbeiten an schmutzempfindlichen Bauteilen (Fenster)
- 14 lfdm Dämmstoffplatte 035, 120 mm, an Wand Fehlstellen Anarbeiten, Ergänzen
- 2 lfdm Sockeldämmplatte 035, 80mm, Kleinstfläche
- 20 m² Wandflächen vorbereiten (Altputz)
- 2 m² Putzhohlstellen abschlagen und ergänzen
- 12 lfdm Gewebewinkel
- 18 lfdm Putzanschlüsse Fenster / Türen
- 5,5 lfdm Anschlüsse an Fensterbänke
- 12 lfdm Putzabschlüsse an angrenzende Dach- und Wandflächen
- 2 lfdm Putzabschlussprofil an Sockelbereich
- 3,5 lfdm Dehnungsfugenprofil elastisch
- 5 m² Mineralische Haftbrücke
- 5 m² Beiputzarbeiten
- 45 m² Grundierung auf Wandflächen inkl. Leibungsfläche (Altputz)
- 45 m² Kalk-Armiermörtel mit vollflächiger Gewebereinlage - als Ausgleichsputz, mind. 4 mm
- 45 m² Mineralischer Hybridscheibenputz, inkl. Leibungsfläche
- 445 m² Hybrid Fassadenfarbe, Mineralisch, zwei Anstriche, inkl. Leibungsfläche
- 12 lfdm Feuchteschutz des Sockels
- 12 lfdm Sockel, hohe Spritzwasserbeanspruchung, Zulage zu Fassadenfläche
- 12 lfdm Anstrich des Sockels, Zulage zu Fassadenfläche
- 40 m² Gerüstankerlöcher schließen

Los 26 Trockenbauarbeiten

- 35 m² Metallständerwand, Dicke 15 mm, 2x 12,5 mm GKFI, mit Schallschutz
- 3,2 lfdm T-Verbinder, als Zulage
- 7 lfdm Wandanschluss an Massivwand
- 2 Stück Türöffnung Metallständerwand, 15 mm, 1,01 m x 2,135 m
- 4 Stück Fensteröffnung Metallständerwand, 15 mm, 1,01 m x 0,635m
- 4 Stück Fertigfenster für erhöhte Anforderungen an den Schallschutz, Sonderausführung, Maulweite 150 mm, 6 mm VSG SI + 6 mm ESG
- 10 Stück Tragständer-raumhoch, UA 100

- 10 Stück Universal-Traverse
- 79 m² Akustikdeckensystem 625 x 625 mm, Glaswolle
- 57 lfdm Wandanschluss mittels Wandwinkel, 22/22 mm
- 5 Stück Verstärkungen an der Unterkonstruktion
- 1 m² Senkrechte Höhenversätze mit GK-Platten
- 44 lfdm Dauerelastische Fugen, ca. 5-7 mm breit
- 23 m² Magnesitgebundene und akustisch wirksamen Holzwolle-Leichtbauplatten als Decklage für Unterdecke
- 23 m² Zulage für Platteneinfärbung
- 27 lfdm Wandanschluss mit Schattenfuge
- 23 m² Zulage für ballwurfsichere Ausführung

Los 27 Estricharbeiten

- 24 m² Abgedichtete Bodenplatte reinigen
- 24 m² Zusätzlichen Wärmedämmung, 1-lagig, Trittschalldämmung EPS 035 DES sg 30-2
- 24 m² PE 02-Folie
- 27 lfdm Randfuge aus Randdämmstreifen, h=150
- 24 m² Schwimmender Zementestrich auf Trennschicht, CT C30 F5, 45mm
- 24 m² Kunststoff-Faser
- 24 m² Zulage für Schnellestrich, für Estrich C30 F5
- 24 m² Zulage für Erhöhten Ebenheitsanforderung, Zementestrich auf Trennschicht
- 10,50 lfdm Scheinfugen, Risse in Estrich oder Bewegungsfugen kraftschlüssig verschließen
- 5 lfdm Bewegungsfugenprofil aus 10 mm Polyethylenschaum
- 10 lfdm Anarbeiten von neuen Estrichflächen an bestehende Estrichflächen mittels Gieß- und Klebeharz

Los 28 Fliesenarbeiten

- 27 lfdm Randdämmstreifen Estrich abschneiden
- 23 m² Liefern, belegen und verfugen von Bodenfliesen, 30x60 cm, R10
- 3 lfdm Zulage für Anarbeiten an bestehende Bodenflächen
- 1,5 lfdm Bautrennfugenprofil, Edelstahl
- 1,5 lfdm Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil, 11 mm, mit einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel
- 2 lfdm Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz, Edelstahl
- 1 m² Liefern, belegen und verfugen von Wand-Fliesen, 10 x 20 cm
- 2 Stück Zulage für das Herstellen von Öffnungen im Wand-Fliesenbelag für Schalter- und Abzweigdosen 70 mm
- 4 lfdm Belagsabschluss- / Eckprofil Edelstahl, 7 mm, rund
- 2 Stück Innen- und Außenecke von Belagsabschluss- / Eckprofil Edelstahl, 7 mm
- 24 lfdm Liefern, belegen und verfugen von Sockelfliesen, 7x20 cm
- 23 m² Grundreinigung der Bodenbelagsflächen
- 1 m² Grundreinigung der Wandflächen
- 23 m² Milchtütenkarton auslegen
- 27 lfdm dauerelastische Fugen auf Silikon-Basis

Los 29 Bodenbelagsarbeiten

- 11 lfdm Scheinfugen, Risse in Estrich oder Bewegungsfugen kraftschlüssig verschließen
- 57 m² Zementestrich-Unterboden prüfen und vorbereiten
- 43 lfdm Randdämmstreifen Estrich abschneiden
- 56 m² Zementestrich-Unterboden grundieren
- 56 m² Untergründe nivellieren in Rakeltechnik, Stuhlrollengeeignete, 2 - 5 mm stark
- 56 m² Kork-Unterlage, 3,2 mm
- 56 m² Linoleum-Bodenbelag inkl. Verfugung als Bahnenware
- 6 lfdm Bodenbelags-Abschlussprofil in Edelstahl
- 6 lfdm Bewegungsfugenprofil im Türbereich
- 63 lfdm Massivholz-Sockelleiste 60mm Vierkant - Weiß RAL 9016
- 63 lfdm Dauerelastische Fugen auf Silikon-Basis
- 56 m² Erstpflge der Bodenflächen
- 56 m² Milchtütenkarton auslegen und sichern

Los 30 Tischlerarbeiten

- 3 Stück Holztür, glatt, 1,010 x 2,135 m, SD42, Lichtausschnitte
- 3 Stück Fingerklemmschutz an Gegenbandseite
- 3 Stück Fingerklemmschutz an Bandseite für gefälzte Türen, für Holz- und Metallzargen

Los 31 Malerarbeiten

- 140 m² Sol-Silikat-Grundierung und Silikat Innenfarbe NAB-Klasse 1, Wandflächen
- 60 lfdm Zulage für Leibungen, Ansichtsbreite <= 30 cm
- 13 lfdm Zulage für Leibungen, Ansichtsbreite > 30 cm und < 50 cm
- 5 m² Zulage für Nischen-Rückwand
- 66 m² Sol-Silikat-Grundierung, Zellstoff-Vlies, Wandprimer und Silikat Innenfarbe NAB-Klasse 1, Wandflächen (Trockenbau)
- 25 m² Zulage zu Silikat-Innenfarbe, NAB-Klasse 1, für hellgetönte Ausführung
- 66 m² Zulage zu Silikat-Innenfarbe, NAB-Klasse 1, für mittel getönte Ausführung
- 17 lfdm Stahlfassungsanzargen lackieren, Wandstärke 15 cm
- 17 lfdm Zulage für satt getönte Ausführung
- 11 lfdm Überholungsanstrich Beschichtete Stahlfassungsanzarge, Wandstärke 24 cm

Bauherr und Auftraggeber: Ortsgemeinde Irsch, vertreten durch Ortsbürgermeister Norbert Thielen, 54451 Irsch

Gewähltes Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.: 71-052-2024

Art des Auftrags: Bauauftrag

Ort der Ausführung: Kindertagesstätte Irsch, Schulstraße 1a, 54451 Irsch

Ausführungsfrist: Beginn: 50.KW 2024
Fertigstellung: 24. KW 2024

Einzelfristen: Siehe Bauzeitenplan

Aufteilung in Lose: Ja

Zulassung von Nebenangeboten: Ja
Pauschalangebote sind nicht zugelassen

Anforderung der Vergabeunterlagen: ab sofort
ausschließlich elektronisch unter:
<https://www.subreport.de/E78532363>

Angaben zum elektr.Vergabeverfahren: Es werden elektronische Angebote akzeptiert
ohne elektronische Signatur (Textform)
Es werden schriftliche Angebote akzeptiert

**Ablauf der Angebotsfrist/
Öffnungstermin/Submission:** 21.11.2024, Los 25: 8.30 Uhr, Los 26: 9.00 Uhr, Los 27: 9.30 Uhr,
Los 28: 10.00 Uhr, Los 29: 10.30 Uhr, Los 30: 11.00 Uhr, Los 31:
11.30 Uhr

Zuschlags- Bindefrist: 23.12.2024

Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: **Bitte beachten:**
Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeindeverwaltung
Saarburg-Kell
Rathausstraße 2
54427 Kell am See

Nachweis zur Eignung: - Eigenerklärung zur Eignung, Vordruck 124 in den
Vergabeunterlagen

**Sprache, in der die Angebote
abgefasst sein müssen:**

Deutsch

Nachprüfstelle:

Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier